


PRZEKRÓJ A - A



- KD1

KONSTRUKCJA DACHOWA

BLACHODACHÓWKA

LĄTY 5x5cm

KONTRŁĄTY 5x2.5cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

KROKIEW 8x16cm

PUSTKA POWIETRZNA

2xKLESZCZE 5x16cm
- KD2

KONSTRUKCJA DACHOWA

BLACHODACHÓWKA

LĄTY 5x5 cm

KONTRŁĄTY 5x2.5cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

KROKIEW 8x16cm

PODBITKA Z BLACHY TRAPEZOWEJ T-8
- SZ1

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

BŁOCZKI GAZOBETONOWE O GESTOŚCI OBJ. 600kg/m3 gr. 24cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP.

STYROPIAN FASADOWY O WSP. LAMBDA=0,031[W/mK] gr.20cm

TYNK STRUKTURALNY

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,124W/m²K

- SZ1

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

(do rzednej +0,13m)

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

BŁOCZKI KERAMZYTOBETONOWE 24cm (do rzednej +0,33m)

MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA (3x)

STYROPIAN EKSTRUROWANY 18cm

NA ZAKŁAD (LAMBDA=0,035[W/mK])

ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE

PŁYTKI KLINKIEROWE

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,177W/m2K

- PG

PODŁOGA NA GRUNCIE

TERAKOTA/PANELE PODŁOGOWE 2cm

WYLEWKA CEMENTOWA 6cm

ZBROJONA SIATKA Z PRETÓW ø 4mm CO 10cm

FOLIA PCV

STYROPIAN PODŁOGOWY O WSP. LAMBDA=0,035[W/mK] gr.12cm

PAPA TERMOZGRZEWALNA

WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm

ZBROJONA SIATKA Z PRETÓW ø8

ZE STALI AII(18G2) O ROZSTAWIE 12 cm

ZAGESZCZONA NA MOKRO PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA 20 cm

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,278W/m²K

- ST

STROP NAD PARTERM

WELNA MINERALNA gr. 15+15cm

UKŁADANA W DWÓCH WARSTWACH PROSTOPADŁYCH DO SIEBIE

PŁYTA ŻELBETOWA gr. 12cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,122W/m²K

- SF1

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA (3x) po obu stronach ścian fundamentowej

BŁOCZKI BETONOWE 24cm

NA ZAKŁAD (LAMBDA=0,035[W/mK])

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,191W/m²K

- SF2

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA (3x) po obu stronach ścian fundamentowej

BŁOCZKI BETONOWE 24cm

do rzednej -0,20m

- PD


PODJAZD (spadek 8%)

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GRUBOŚCI 8cm

CHUDY BETON GRUBOŚCI 15cm

ŻWIR DRENUJĄCY

GRUNT RODZIMY STABILIZOWANY CEMENTEM

 <div><div>nowy dom</div><div>projekty budowlane</div></div>	26-200 Końskie ul. Kazanowska 18 tel. 41 372 88 36 www.nowydom-projekty.pl			
	Temat:	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
	Inwestor:	GMINA BORKOWICE		
	Lokalizacja:	Kochanów, dz nr ewid. 126 i 127, gm. Borkowice, obręb Kochanów		
	Branża:	A R C H I T E K T U R A		
Tytuł rys:	PRZEKRÓJ A - A	Podpis:	Data: 12-2022 nr rys:	
Projektował:	mgr inż. Stanisław Grudzień upr. bud. 228/KL/72 spec. konstrukcyjno-inżynieryjna		A - 5	
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Anna Nowak upr. bud. GP.IV.7342(154)94 spec. architektoniczna	Podpis:	Skala: 1:50	
Opracował:	mgr inż. Sylwia Salwa			

26-200 Końskie
ul. Kazanowska 18
tel. 41 372 88 36
www.nowydom-projekty.pl