

PRZEDMIAR

Remont zaplecza gimnastycznego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzurowie

L.p	Podstawa ustalenia	Opis	j.m	Poszcz.	Razem
I Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-010304-0201-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/	m3	3,00	
				Razem	3,00
2	KNNR 30702-050-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	10,00	
				Razem	10,00
3	KNR 4-041101-03-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km	m3	3,00	
				Razem	3,00
4	KNNR 80202-030-040	Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 100 mm. Uszczelnienie zaprawą cementową	m	6,00	
				Razem	6,00
5	KNR 4-020003-01-020	Demontaż-wykucie kratki wentylacyjnych ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym w obwodach do 1000 mm	szt.	12,00	
				Razem	12,00
II Roboty przygotowawcze					
6	KNR 19-010702-02-040	Odbicie pasów o szerokości do 20 cm tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej i cementowo - wapiennej	m	100,00	
				Razem	100,00
7	KNR 19-010707-07-050	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach betonowych z zaprawy cementowej(ciasto wapienne) o powierzchni do 1 m2	m2	100,00	
				Razem	100,00
8	KNR 4-03W0203-05-040	Wymiana przewodów płaskich o łącznym przekroju żył powyżej 7,5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawienia bruzd.Podłoże - beton	m	24,00	
				Razem	24,00
9	KNR 19-010716-01-050	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych ze zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (ciasto wapienne)	m2	100,00	
				Razem	100,00

10	KNR 19-010728-02-050	Wykonanie tynków zwykłych kat.III zwykłych wewnętrznych na ościeżach o szerokości do 20 cm z zaprawy cementowej (ciastowapienne)	m2	100,00	
				Razem	100,00
11	KNR 00-191024-08-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych,oszkłone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi	m2	8,00	
				Razem	8,00
12	KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	183,30	
				Razem	183,30
III	Roboty malarskie				
13	KNR 4-01W1209-03-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni do 1,0 m2,uprzednio malowanej	m2	6,00	
				Razem	6,00
14	19-011312-06-050	Malowanie farbą olejną grzejników	m2	6,72	
				Razem	6,72
15	KNR 19-011313-02-040	Malowanie dwukrotnie farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50 mm	m	18,60	
				Razem	18,60
16	KSNR 30605-04-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni,ścian i sufitów	m2	388,60	
				Razem	388,60
17	KSNR 30605-06-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną, z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	228,20	
				Razem	228,60
IV	Elewacja				
18	BO-010304-06-050	Oczyszczenie powierzchni na stropach balkonów, loggi i zadaszeń o powierzchni stropu w m2 powyżej 3m2	m2	91,56	
				Razem	91,56
19	BO-010314-03-050	Odrzymbianie powierzchni na ścianach, filarach, pilastrach metodą opryskiwania o powierzchni ściany w m2 Jednokrotne powyżej 3m2	m2	91,56	
				Razem	91,56
20	BC-060603-01-050	Malowanie dwukrotnie farbą silikatową GREINPLAST - FS wałkiem lub pędzlem podłoży - Tynk gładki i beton	m2	291,56	
				Razem	291,56

21	BO-010310-05-050	Czyszczenie strumieniowe wodne wysokociśnieniowe powierzchni tynkowanych pionowych	m2	291,56	
				Razem	291,56
22	KNR 4-010535-04	Rozebranie rynien z blachy	m	22,00	
				Razem	22,00
23	KNR 4-010535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy	m	8,00	
				Razem	8,00
24	KNR 2-050501-07	Montaż rynien dachowych o śr. 150mm z blachy powlekanej	m	22,00	
				Razem	22,00
25	KNR K-050502-02	Montaż rur spustowych 120mm stalowych powlekanych	m	8,00	
				Razem	8,00