
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borkowicach

ADRES INWESTYCJI: BORKOWICE, DZIAŁKA NR dz. nr ew. 569/3

NAZWA INWESTORA: GMINA BORKOWICE

ADRES INWESTORA: UL. KS. JANA WIŚNIEWSKIEGO 42, 26-422 BORKOWICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana Marek Trębarczyk

DATA OPRACOWANIA: Maj 2025 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Maj 2025 r.

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			SANITARIATY DAMSKIE			
1 d.1	KNR 4-01 0354-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
2 d.1	KNR-W 2-02 1025-01 analogia		Ościeżnice stalowe regulowane opaskowe	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
3 d.1	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone okleina HPL	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
4 d.1	KNR 4-01 0336-07		Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			0,5 * 4	m	2,000	
					RAZEM	2,000
5 d.1	KNR-W 2-05 0208-05 analogia		Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie elementu do 250 kg - wykonanie Nadproży stalowych zgodnie z dokumentacją	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
6 d.1	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
7 d.1	KNR 4-02 0235-08		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
8 d.1	KNR 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.1	KNR-W 2-15 0218-02		Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
10 d.1	KNR-W 2-15 0230-02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
11 d.1	KNR-W 2-15 0233-03		Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
12 d.1	KNR 4-02 0515-04		Wymiana grzejnika	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
13 d.1	Kalkulacja własna		Skucie płytek	m2		
			58,4	m2	58,400	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	58,400
14 d.1	KNR AT-22 0204-07 analogia		Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych	m2		
			58,4	m2	58,400	
					RAZEM	58,400
15 d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
			poz. 13	m2	58,400	
					RAZEM	58,400
16 d.1	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			14,54 + 4,25	m2	18,790	
					RAZEM	18,790
17 d.1	KNR K-58 0101-11		Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską	m2		
			poz. 16	m2	18,790	
					RAZEM	18,790
18 d.1	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie wapienne gr. 3 mm jednowarstwowe	m2		
			poz. 16	m2	18,790	
					RAZEM	18,790
19 d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
			poz. 16	m2	18,790	
					RAZEM	18,790
20 d.1	KNKRB 3 0605-04		Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m2		
			poz. 16	m2	18,790	
					RAZEM	18,790
21 d.1	KNR 4-04 0504-03 analogia		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
			14,22	m2	14,220	
					RAZEM	14,220
22 d.1	KNR AT-23 0101-02		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
			poz. 21	m2	14,220	
					RAZEM	14,220
23 d.1	KNR AT-23 0206-07		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej wraz z cokolikami	m2		
			poz. 21	m2	14,220	
					RAZEM	14,220
24 d.1	kalk. własna		Dostawa i montaż szukarki do rąk	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1	kalk. własna		Dozownik do mydła	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
26 d.1	kalk. własna		Pojemnik na ręcznik jednorazowe	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
27 d.1	kalk. własna		Wymiana lamp oświetleniowych na LED	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
28 d.1	kalk. własna		Dostawa i montaż łączników	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
29 d.1	kalk. własna		Dostawa i montaż łącznika wraz z przeniesieniem instalacji	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
30 d.1	kalk. własna		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
2			SANITARIATY MĘSKIE			
31 d.2	KNR 4-01 0354-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
32 d.2	KNR-W 2- 02 1025-01 analogia		Ościeżnice stalowe regulowane opaskowe	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
33 d.2	KNR-W 2- 02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone okleina HPL	m2		
			6	m2	6,000	
					RAZEM	6,000
34 d.2	KNR 4-01 0336-07		Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			0,5 * 4	m	2,000	
					RAZEM	2,000
35 d.2	KNR-W 2- 05 0208-05 analogia		Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 250 kg - wykonanie Nadproży stalowych zgodnie z dokumentacją	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
36 d.2	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.		
			4	kpl.	4,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	4,000
37 d.2	KNR 4-02 0235-08		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
38 d.2	KNR 4-02 0235-08		Demontaż ustępu pisuaru	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
39 d.2	KNR 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
40 d.2	KNR-W 2- 15 0218-02		Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
41 d.2	KNR-W 2- 15 0230-02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
42 d.2	KNR-W 2- 15 0233-03		Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
43 d.2	KNR 4-02 0515-04		Wymiana grzejnika	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
44 d.2	Kalkulacja własna		Skucie płytek	m2		
			58,4	m2	58,400	
					RAZEM	58,400
45 d.2	KNR AT-22 0204-07 analogia		Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych	m2		
			58,4	m2	58,400	
					RAZEM	58,400
46 d.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.44	m2	58,400	
					RAZEM	58,400
47 d.2	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			14,22 + 4,19	m2	18,410	
					RAZEM	18,410
48 d.2	KNR K-58 0101-11		Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską	m2		
			poz.47	m2	18,410	
					RAZEM	18,410
49 d.2	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie wapienne gr. 3 mm jednowarstwowe	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.47	m2	18,410	
					RAZEM	18,410
50 d.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
			poz.47	m2	18,410	
					RAZEM	18,410
51 d.2	KNKRB 3 0605-04		Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m2		
			poz.47	m2	18,410	
					RAZEM	18,410
52 d.2	KNR 4-04 0504-03 analogia		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
			13,85	m2	13,850	
					RAZEM	13,850
53 d.2	KNR AT-23 0101-02		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
			poz.52	m2	13,850	
					RAZEM	13,850
54 d.2	KNR AT-23 0206-07		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej wraz z cokolikami	m2		
			poz.52	m2	13,850	
					RAZEM	13,850
55 d.2	kalk. własna		Dostawa i montaż szukarki do rąk	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
56 d.2	kalk. własna		Dozownik do mydła	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
57 d.2	kalk. własna		Pojemnik na ręcznik jednorazowe	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
58 d.2	kalk. własna		Wymiana lamp oświetleniowych na LED	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
59 d.2	kalk. własna		Dostawa i montaż łączników	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
60 d.2	kalk. własna		Dostawa i montaż łącznika wraz z przeniesieniem instalacji	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.2	kalk. własna		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
3			KORYTARZ PARTER			
62 d.3	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			103,52 + 136,38	m2	239,900	
					RAZEM	239,900
63 d.3	Kalkulacja własna		Rozebranie boazerii	m2		
			92,63	m2	92,630	
					RAZEM	92,630
64 d.3	KNR K-58 0101-11		Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie folią malarską	m2		
			103,52	m2	103,520	
					RAZEM	103,520
65 d.3	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie wapienne gr. 3 mm jednowarstwowe	m2		
			poz.62	m2	239,900	
					RAZEM	239,900
66 d.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.62	m2	239,900	
					RAZEM	239,900
67 d.3	KNKRB 3 0605-04		Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m2		
			poz.62	m2	239,900	
					RAZEM	239,900
68 d.3	kalk. własna		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
4			KORYTARZ PIĘTRO			
69 d.4	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			90,95 + 91,2	m2	182,150	
					RAZEM	182,150
70 d.4	Kalkulacja własna		Rozebranie boazerii	m2		
			66,98	m2	66,980	
					RAZEM	66,980
71 d.4	KNR K-58 0101-11		Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie folią malarską	m2		
			103,52	m2	103,520	
					RAZEM	103,520
72 d.4	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie wapienne gr. 3 mm jednowarstwowe	m2		
			poz.69	m2	182,150	
					RAZEM	182,150

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.4	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
			poz.69	m2	182,150	
					RAZEM	182,150
74 d.4	KNKRB 3 0605-04		Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m2		
			poz.69	m2	182,150	
					RAZEM	182,150
75 d.4	kalk. własna		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
5			REMONT ELEWACJI			
76 d.5	KNR 4-01 0535-04		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
77 d.5	KNR 4-01 0535-06		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
78 d.5	NNRNKB 202 0541-01		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
79 d.5	NNRNKB 202 0546-01		(z.VIII) Rynny dachowe stalowe powlekane o śr. 150 mm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
80 d.5	NNRNKB 202 0550-03		(z.VIII) Rury spustowe okrągłe stalowe powlekane o śr. 120 mm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
81 d.5	KNR AT-30 0102-10		Rusztowania elewacyjne ramowe	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
82 d.5	KNR AT-31 0101-06		Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m2		
			1200,28	m2	1 200,280	
					RAZEM	1 200,280
83 d.5	KNR AT-38 0101-04		Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
			poz.82	m2	1 200,280	
					RAZEM	1 200,280
84 d.5	KNR AT-38 0215-03		Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami - 4 szt./m2 w podłożu z betonu komórkowego	m2		
			poz.82	m2	1 200,280	
					RAZEM	1 200,280

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.5	KNR AT-38 0502-01		Montaż profili ochronnych narożnikowych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
86 d.5	KNR AT-38 0502-03		Montaż profili ochronnych okapnikowych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
87 d.5	KNR AT-38 0101-02		Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm	m2		
			poz.82 * 0,3	m2	360,084	
					RAZEM	360,084
88 d.5	KNR AT-38 0101-04		Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
			poz.82	m2	1 200,280	
					RAZEM	1 200,280
89 d.5	KNR AT-31 0504-03		Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy	m2		
			poz.82	m2	1 200,280	
					RAZEM	1 200,280