
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

45111291-4

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI: „Modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rzućowie”

ADRES INWESTYCJI: RZUCÓW, DZIAŁKA NR 560/5

NAZWA INWESTORA: GMINA BORKOWICE

ADRES INWESTORA: UL. KS. JANA WIŚNIEWSKIEGO 42, 26-422 BORKOWICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana

Marek Trębarczyk

DATA OPRACOWANIA:

Maj 2025 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Maj 2025 r.

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			ELEWACJA			
1 d.1	KNR AT-38 0102-01		Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
			788,57	m2	788,570	
					RAZEM	788,570
2 d.1	KNR AT-38 0505-01		Uzupełnienia ubytków w ścianach - wklejenie styropianu	m2		
			788,57 * 0,2	m2	157,714	
					RAZEM	157,714
3 d.1	KNR AT-38 0504-02		Wykonanie dodatkowej siatki przy krawędziach odbitki	m2		
			788,57	m2	788,570	
					RAZEM	788,570
4 d.1	KNR AT-38 0504-02		Wykonanie dodatkowej siatki w miejscach ubytków	m2		
			poz.2	m2	157,714	
					RAZEM	157,714
5 d.1	KNR K-58 0101-11		Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.1	KNR K-58 0101-09		Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne	m2		
			poz.1	m2	788,570	
					RAZEM	788,570
7 d.1	KNR AT-38 0405-01		Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi	m2		
			poz.1	m2	788,570	
					RAZEM	788,570
8 d.1	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż budek dla ptaków	szt		
			10	szt	10,000	
					RAZEM	10,000
9 d.1	KNR 4-01 0354-11		Wykucie z muru podokienników zewnętrznych	m		
			18	m	18,000	
					RAZEM	18,000
10 d.1	KNR 4-01 0354-11		Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
			18	m	18,000	
					RAZEM	18,000
11 d.1	KNR-W 2-02 2119-02		Parapet- konglomerat 3cm	szt		
			18	szt	18,000	
					RAZEM	18,000
12 d.1	KNR-W 2-02 2119-02		Podokienniki zewnętrzne	szt		
			18	szt	18,000	
					RAZEM	18,000
13 d.1	KNR-W 2-02 1018-02		Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW	szt		
			18	szt	18,000	
					RAZEM	18,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	Kalkulacja własna		Dodatek za wykonanie obróbki okien	szt		
			18	szt	18,000	
					RAZEM	18,000
15 d.1	Kalkulacja własna		Rusztowania	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
16 d.1	Kalkulacja własna		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2			WYMIANA POKRYCIA			
17 d.2	KNR 4-01 0511-03 analogia		Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m2		
			34,85 + 1,99 + 20,27	m2	57,110	
					RAZEM	57,110
18 d.2	KNR K-05 0103-01		Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m2		
			poz. 17	m2	57,110	
					RAZEM	57,110
19 d.2	KNR K-05 0104-03		Montaż kontrłat o przekroju 3x10 cm	m2		
			poz. 18	m2	57,110	
					RAZEM	57,110
20 d.2	KNR K-05 0105-03		Montaż łat o przekroju 6x6 cm	m2		
			poz. 18	m2	57,110	
					RAZEM	57,110
21 d.2	KNR K-05 0102-05		Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m		
			6,43 + 2,16 + 5,79	m	14,380	
					RAZEM	14,380
22 d.2	NNRNKB 202 0536-02		(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m2		
			poz. 17	m2	57,110	
					RAZEM	57,110
23 d.2	KNNR-W 3 0511-03 analogia		Wymiana rynien na rynny z blachy powlekanej gr. 0,6 mm, średnicy 125 mm	m		
			6,43 + 2,16 + 5,79	m	14,380	
					RAZEM	14,380
24 d.2	KNNR-W 3 0510-02 analogia		Wymiana rur spustowych na rury z blachy powlekanej gr. 0,6 mm, średnicy 100 mm	m		
			3,5 * 3	m	10,500	
					RAZEM	10,500
25 d.2	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			$(6,43 + 2,16 + 0,92 * 2 + 5,42 * 2 + 5,79 + 3,5 * 2) * 2 * 0,25$	m2	17,030	
					RAZEM	17,030

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.2	NNRNKB 202 0541-01		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
			poz.25	m2	17,030	
					RAZEM	17,030
27 d.2	Kalkulacja własna		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
28 d.2	Kalkulacja własna		Rusztowania	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			REMONT COKOŁU			
29 d.3	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			5,87	m2	5,870	
					RAZEM	5,870
30 d.3	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
			poz.29	m2	5,870	
					RAZEM	5,870
31 d.3	NNRNKB 202 2810-04		(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES	m2		
			poz.29	m2	5,870	
					RAZEM	5,870
4			REMONT SCHODÓW			
32 d.4	KNR 4-04 0504-03 analogia		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
			12,82	m2	12,820	
					RAZEM	12,820
33 d.4	KNR AT-23 0101-02		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
			poz.32	m2	12,820	
					RAZEM	12,820
34 d.4	KNR AT-23 0206-07		Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej wraz z cokolikami	m2		
			poz.32	m2	12,820	
					RAZEM	12,820
35 d.4	KNR AT-27 0101-03		Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m2		
			6,84	m2	6,840	
					RAZEM	6,840
36 d.4	KNR-W 2- 02 0801-04		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m2		
			6,84	m2	6,840	
					RAZEM	6,840
37 d.4	KNR K-58 0101-09		Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne	m2		
			poz.36	m2	6,840	
					RAZEM	6,840

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.4	KNR AT-38 0405-01		Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi	m2		
			poz.37	m2	6,840	
					RAZEM	6,840
39 d.4	KNR 2-31 0807-03		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2		
			1,25 * 10,7 + 7,48	m2	20,855	
					RAZEM	20,855
40 d.4	NNRNKB 231 0511-04		Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6	m2		
			poz.39	m2	20,855	
					RAZEM	20,855
41 d.4	KNR 2-31 0104-01		Wyrównanie nawierzchni wraz z wykonaniem podsypki cem-piaskowej gr 3 cm	m2		
			poz.39	m2	20,855	
					RAZEM	20,855
42 d.4	Kalkulacja własna		Przygotowanie do malowania balustrady	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
43 d.4	Kalkulacja własna		Malowanie balustrady farbami młotkowymi	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
44 d.4	Kalkulacja własna		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
45 d.4	Kalkulacja własna		Rusztowania	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
5			REMONT KOMINÓW			
46 d.5	KNR AT-27 0101-03		Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m2		
			$(1,1 * 1,1 * 2 + 0,65 * 2 + 1,93 * 2 + 0,65 * 2 + 2,66 * 2 + 3,1 * 2 + 0,6 * 2 + 0,65 * 2 + 3,67 * 2) * 5,42$	m2	163,901	
					RAZEM	163,901
47 d.5	KNR-W 2- 02 0801-04		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m2		
			6,84	m2	6,840	
					RAZEM	6,840
48 d.5	KNR K-58 0101-09		Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne	m2		
			poz.47	m2	6,840	
					RAZEM	6,840
49 d.5	KNR AT-38 0405-01		Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi	m2		
			poz.48	m2	6,840	
					RAZEM	6,840
50 d.5	kalk. własna		dostawa i montaż krutek kominowych	szt		
			28 * 2	szt	56,000	
					RAZEM	56,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.5	Kalkulacja własna		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
52 d.5	Kalkulacja własna		Rusztowania	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
6			Remont instalacji			
53 d.6	Kalkulacja własna		Wymiana rury PE 40 MM	mb		
			50	mb	50,000	
					RAZEM	50,000
54 d.6	Kalkulacja własna		Wymiana zaworu 71/4	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
55 d.6	Kalkulacja własna		Wymiana redukcji 40/32	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
56 d.6	Kalkulacja własna		Wymiana trójnika 40	szt		
			6	szt	6,000	
					RAZEM	6,000
57 d.6	Kalkulacja własna		Wymiana kolana 40	szt		
			16	szt	16,000	
					RAZEM	16,000
58 d.6	Kalkulacja własna		Wymiana mufa GZ	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
59 d.6	Kalkulacja własna		Wymiana mufa 40	szt		
			6	szt	6,000	
					RAZEM	6,000
60 d.6	Kalkulacja własna		Wymiana uchwytów do rur	szt		
			50	szt	50,000	
					RAZEM	50,000
61 d.6	Kalkulacja własna		Wymiana odpowietrzacze ½ od pionów co. (zawór, odpowietrznik)	szt		
			40	szt	40,000	
					RAZEM	40,000