

PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rzućcowie dz. Nr 561; 560/5; 558/2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 55x45=2475m ² =0,2475km 0.2475	km km	 0.25	
				RAZEM	0.25
2	Kalkulacja d.1 własna	Pielęgnacja drzew polegająca na podcięciu dolnych gałęzi (świerk) szt 1 1.0	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
3	KNNR 6 d.2 0808-04	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników, wraz z cokołem wywiezieniem i utylizacją 51,5+44,0=95,5 mb 95.5	m m	 95.50	
				RAZEM	95.50
4	KNNR 6 d.2 0808-04	Rozebranie istniejącej furtki wraz z wywiezieniem i utylizacją 1,2 mb 1.2	m m	 1.20	
				RAZEM	1.20
3		ROBOTY ZIEMNE			
5	KNNR 1 d.3 0202-08	Zdjęcie darniny wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV wraz z utylizacją (51,5x44) - (26x16) - (36x7,0)=1598,0m ² 1598.0	m ² m ²	 1598.00	
				RAZEM	1598.00
6	KNNR 1 d.3 0202-08	Roboty ziemne, wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z wywiezieniem na odl. 3 km (22,5+27,5+30+15)x1,8x0,29=49,59m ³ 49.59	m ³ m ³	 49.59	
				RAZEM	49.59
7	KNNR 1 d.3 0507-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 1598-493,5-142,5-21x1,0-32,5x1=908,5 m ² + 493,5=1402,0 m ² 1402.0	m ² m ²	 1402.00	
				RAZEM	1402.00
4		PODBUDOWY			
8	KNNR 6 d.4 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i plac zabaw (22,5+27,5+30+15)x1,5+22x24,5=681,5m ² 681.5	m ² m ²	 681.50	
				RAZEM	681.50
9	KNNR 6 d.4 0104-01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm obmiar jak wyżej = 681,5m ² 681.5	m ² m ²	 681.50	
				RAZEM	681.50
10	KNNR 6 d.4 0111-01	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, warstwa gr.10 cm pod chodnik (22,5+27,5+30+15)x1,5=142,5m ² 142.5	m ² m ²	 142.50	
				RAZEM	142.50
5		NAWIERZCHNIE			
11	KNNR 6 d.5 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem C12/15, spoiny wypełnione piaskiem 23,5+21,0+22,5+27,5+30+15=139,5=140mb 140.0	m m	 140.00	
				RAZEM	140.00
12	KNNR 6 d.5 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm (kolorowej) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem na chodniku 142,5 m ² 142.5	m ² m ²	 142.50	
				RAZEM	142.50
6		WYPOSAŻENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ			

PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rzurowie dz. Nr 561; 560/5; 558/2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	Kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Biegacz" z fundamentem prefabr. zgodnie z wytycznymi producenta z montażem wg. zaleceń producenta kpl 1 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
14	Kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Orbitrek" z fundamentem prefabr. zgodnie z wytycznymi producenta z montażem wg. zaleceń producenta kpl 1 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
15	Kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Motyl" z fundamentem prefabrykowanym zgodnie z wytycznymi producenta i montażem wg. zaleceń producenta kpl1 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
16	Kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Wyciąg górny" z fundamentem prefabrykowanym zgodnie z wytycznymi producenta i montażem wg. zaleceń producenta kpl1 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
17	Kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Wioślarz" z fundamentem prefabryk. zgodnie z wytycznymi producenta z montażem wg. zaleceń producenta kpl 1 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
18	Kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Prasa nożna" z fundamentem prefabryk. zgodnie z wytycznymi producenta z montażem wg. zaleceń producenta kpl 1 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
7		WYPOSAŻENIE STREFY RELAKSU			
19	Kalkulacja d.7 własna	Dostawa i montaż ławek stalowych z oparciem dł. 2000mm szer. 500mm 830 mm wysokości z przykręceniem i fundamentami prefabrykowanymi wg. zaleceń producenta szt 6 6	szt szt	 6.00	
				RAZEM	6.00
20	Kalkulacja d.7 własna	Dostawa i montaż szachów-warcabów z fundamentami prefabryk. zgodnie z wytycznymi producenta z montażem wg. zaleceń producenta 1 kompl. 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
21	Kalkulacja d.7 własna	Dostawa i montaż stołu do ping-ponga z fundamentem prefabryk. zgodnie z wytycznymi producenta z montażem wg. zaleceń producenta kpl 1 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
22	Kalkulacja d.7 własna	Dostawa i montaż planszy kółko - krzyżyk z fundamentem prefabryk. zgodnie z wytycznymi producenta z montażem wg. zaleceń producenta kpl 1 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
23	Kalkulacja d.7 własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej OSA szt 2 2.0	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00

PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rzućcowie dz. Nr 561; 560/5; 558/2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	Kalkulacja d.7 własna	Dostawa i montaż stojaka na rowery na 10 stanowisk szt 1 1.0	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
25	Kalkulacja d.7 własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci metalowych szt 3 3.0	szt szt	3.00	
				RAZEM	3.00
8		WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
26	Kalkulacja d.8 własna	Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej z przykręceniami wg. zaleceń producenta szt 1 1.0	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
27	Kalkulacja d.8 własna	Dostawa i montaż huśtawki ważki z przykręceniami i fundamentami wg. zaleceń producenta szt 1 1.0	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
28	Kalkulacja d.8 własna	Dostawa i montaż zestawu rekreacyjnego dwuwieżowego z przykręceniami i fundamentami wg. zaleceń producenta szt 1 1.0	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
29	Kalkulacja d.8 własna	Dostawa i montaż huśtawki sprężynowej typu "motocykl" z przykręceniami i fundamentami wg. zaleceń producenta szt 1 1.0	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
30	Kalkulacja d.8 własna	Dostawa i montaż karuzeli tarczowej z przykręceniami i fundamentami wg. zaleceń producenta szt 1 1.0	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
9		OGRODZENIE TERENU			
31	KNNR 2 d.9 1604-03	Ogrodzenie z prętów zgrzewanych 250x150 cm wraz z wykonaniem stop fundamentowych i cokołem prefabrykowanym 51,5+44=95,5mb 95.5	m m	95.50	
				RAZEM	95.50
32	KNNR 2 d.9 1604-03	Ogrodzenie z prętów zgrzewanych 250x120 cm wraz z wykonaniem stop fundamentowych i cokołem prefabrykowanym 22+24,5=46,5mb 46.5	m m	46.50	
				RAZEM	46.50
33	KNNR 2 d.9 1604-03	Montaż furki z prętów zgrzewanych 120x150 cm wraz z wykonaniem stop fundamentowych szt 1 1.0	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNNR 2 d.9 1604-03	Montaż furki z prętów zgrzewanych 120x120 cm wraz z wykonaniem stop fundamentowych szt 1 1.0	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10		ZIELEŃ			
35	KNR 2-21 d.1 0302-04 0	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - berberys wys. 0,6m - szt 2 - bukszpan wys. 06m-szt 3 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00

PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rzućowie dz. Nr 561; 560/5; 558/2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.1 0	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie krzewów iglastych - na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - tuja szmaragd wys. 1,2m szt 37 37.0	szt. szt.	 37.00	
				RAZEM	37.00
37 d.1 0	Kalkulacja własna	Ułożenie warstwy kory sosnowej gr. 5 cm (21+32,5) x1,0=53,5 m2x0,05=2,675=2,68m3 2.68	m ³ m ³	 2.68	
				RAZEM	2.68
11		INNE			
38 d.1 1	KNR 5-02 0203-01	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną dla zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej 50+14+36,5=100,5 mb 100.5	m m	 100.50	
				RAZEM	100.50
39 d.1 1	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych szt 1 x0,1 m3=0,1m3 0.1	m ³ m ³	 0.10	
				RAZEM	0.10
40 d.1 1	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych szt 2 x0,25 m3=0,5m3 0.5	m ³ m ³	 0.50	
				RAZEM	0.50
41 d.1 1	KNNR 5 1004-02	Montaż naświetlacza ulicznego na wysięgniku LED 50 W z podłączeniem 1.0	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00