

Wykonawcy

Dotyczy zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłownicy” . Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 554354-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść uzupełnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

1. W załączeniu przekazuję Przedmiar Przyłącza Elektrycznego jako uzupełnienie przedmiaru dotyczącego robót w zakresie instalacji elektrycznych.
2. W pozycji 154 przedmiaru błędnie podano treść oraz ilość (4 kpl.) urządzeń do podgrzewania wody. Poprawna ilość wynosi **1 kpl. - należy zastosować urządzenie opisane w projekcie budowlanym.**
Zgodnie z punktem 11.4 siwz. załączone przez zamawiającego do SIWZ przedmiary robót należy traktować jedynie jako dokumenty pomocnicze, mające za zadanie ułatwić wykonawcom obliczenie wynagrodzenia – podstawą wyliczenia wynagrodzenia są projekty techniczno – budowlane.

Powyższe wyjaśnienia stanowią uzupełnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla stron i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Powyższe informacje należy uwzględnić obliczając cenę oferty.

Publikacja: www.borkowice.bip.gmina.pl

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Świetlica wiejska Jabłonica Niska					
1	45310000-3	PRACE INSTALACYJNE			
1.1	45310000-3	Przyłącze elektryczne			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-	km		
d.1.1	0111-01	nym poz.7/1000	km	0,066	
				RAZEM	0,066
2	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z dar-	m ²		
d.1.1	0125-02	nią z przerzutem 1,5*poz.7	m ²	99,000	
				RAZEM	99,000
3	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1.1	0701-05	poz.7*0,8*0,5	m ³	26,400	
				RAZEM	26,400
4	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1.1	0701-02	poz.2*0,1	m ³	9,900	
				RAZEM	9,900
5	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka	m ³		
d.1.1	1411-03	poz.2*0,1	m ³	9,900	
				RAZEM	9,900
6	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 80 mm	m		
d.1.1	0705-01	1	m	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
7	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1.1	0707-03	66,00	m	66,000	
				RAZEM	66,000
8	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka	m ³		
d.1.1	1411-03	poz.2*0,2	m ³	19,800	
				RAZEM	19,800
9	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1.1	0702-05	poz.3-poz.8	m ³	6,600	
				RAZEM	6,600
10	KNNR 1	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m ³		
d.1.1	0408-01	poz.4+poz.3	m ³	36,300	
				RAZEM	36,300