

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont drogi gminnej Nr 330116W Wymysłów - Ruszkowice (ul. Kawy)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 293 m=0,293 km 0.972	km km	 0,293 0.972	 0,293
				RAZEM	0.972
2 d.1	KNNR 1 0101-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 40-80 cm 1 szt 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNNR 1 0102-02	Mechaniczne karczowanie krzaków 50x2,0=100,0= 0,01 ha 0.01	ha ha	 0.010	
				RAZEM	0.010
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
4 d.2	KNNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni zjazdów wraz z ułożeniem na paletach z odwiezieniem miejsc wskazane przez Inwestora 5x3,5=17,5 6x3,7=22,2 3,7x4,0=14,8 4,1x4,9=20,09 4,3x3,4=14,62 razem=89,21=89,2 m2 89.2	m ² m ²	 89.200	
				RAZEM	89.200
3		ODWODNIENIE			
5 d.3	KNNR 6 0605-06	Remont istniejących przepustów śr. 40 cm z wymianą rur PP na nowe na ławie z betonu C8/10 gr. 20 cm wraz z zasypaniem piaskiem i zagęszczeniem 4x6,0=24mb 24.0	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
6 d.3	KNNR 6 0605-03	Ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 40 cm 8 szt 8.0	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
4		ROBOTY ZIEMNE			
7 d.4	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne pod konstrukcję na miejscu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transportem na odl. 3km 293-240x(3+0,12+0,12)x0,46=78,99=79,0m3 79.0	m ³ m ³	 79.000	
				RAZEM	79.000

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont drogi gminnej Nr 330116W Wymysłów - Ruszkowice (ul. Kawy)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8 d.4	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne pod zjazdy na miejscu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ m3 w gr.kat. III-IV z transportem na odl. 3km (3,0x4,0+(5x5-3,14x5x5/4)x2)=15,0 4,0x5,5+(3x3-3,14x3x3/4x2)=25,87m ² 4,0x5,4+(3x3-3,14x3x3/4x2)=25,47m ² 4,0x4,5+(3x3-3,14x3x3/4x2)=21,87m ² 4,3x4,4+(3x3-3,14x3x3/4x2)=22,79m ² 4,0x4,6+(3x3-3,14x3x3/4x2)=22,27m ² 4,0x4,5+(3x3-3,14x3x3/4x2)=21,87m ² 3,3x4,5+(3x3-3,14x3x3/4x2)=18,72m ² 4,0x4,0+(3x3-3,14x3x3/4x2)=19,87m ² 3,8x3,4+(3x3-3,14x3x3/4x2)=16,79m ² 4,4x3,6+(3x3-3,13x3x3/4x2)=19,71m ² 3,5x3,5+(3x3-3,14x3x3/4x2)=16,12m ² 4,2x3,7+(3x3-3,14x3x3/4x2)=19,41m ² 4,3x4,4+(3x3-3,14x3x3/4x2)=22,79m ² 4,0x5,0+(3x3-3,14x3x3/4x2)=23,87m ² 4,0x4,5+(3x3-3,14x3x3/4x2)=21,87m ² 4,1x4,9+(3x3-3,14x3x3/4x2)=23,87m ² 4,0x3,5+(3x3-3,14x3x3/4x2)=17,87m ² 4,2x3,5+(3x3-3,14x3x3/4x2)=18,57m ² 3,0x4,1+(3x3-3,14x3x3/4x2)=16,17m ² 4,0x5,0+(3x3-3,14x3x3/4x2)=23,87m ² 4,0x4,0+(3x3-3,14x3x3/4x2)=19,87m ² razem=439,51m ² x0,33=145,038m ³ =145,0m ³ 1,1x4,4=4,84 1,1x3,4=3,74 1,1x3,5=3,85 1,1x3,0=3,3 1,1x2,4=2,64 1,1x2,6=2,86 1,1x2,5=2,75 1,1x2,7=2,97 1,1x3,4=3,74 3,7x4,0=14,8 1,3x2,5=3,25 1,1x2,5=2,75 razem 51,49x0,29=14,93m ³ ogółem=175,0,m ³ 175.0	m ³		
			m ³	175.000	
				RAZEM	175.000
9 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie gruntu rodzimego 45,48+439,51+51,49+53x3,24=171,72=171,7m ² ogółem=708,18=708,2 m ² 708.2	m ²		
			m ²	708.200	
				RAZEM	708.200
10 d.4	KNNR 6 1302-03	Oczyszczenie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami śr. 0.4 m z namutu do 20% jego średnicy 15x2=30 szt x1=30mb 30.0	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
11 d.4	KNNR 1 0502-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego z grubsza; grunt kat.I-III (293+30)x(1+1)+6=652,0 m ² 652.0	m ²		
			m ²	652.000	
				RAZEM	652.000
5		PODBUDOWY			
12 d.5	KNNR 6 0104-01	Warstwy odcinająca pod chodnik zagęszczana mechanicznie o gr.10 cm 51,49m ² 51.49	m ²		
			m ²	51.490	
				RAZEM	51.490
13 d.5	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające pod zjazdy zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm 45,48+439,51=484,99=485,0m ² 485.0	m ²		
			m ²	485.000	
				RAZEM	485.000
14 d.5	KNNR 6 0113-04	Podbudowa z kruszyw łamanych 0/31,5 mm pod zjazdy gr. 10 cm 439,51=439,5m ² 439.5	m ²		
			m ²	439.500	
				RAZEM	439.500

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej Nr 330116W Wymysłów - Ruszkowice (ul. Kawy)

[illegible]

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej Nr 330116W Wymysłów - Ruszkowice (ul. Kawy)

[illegible]